

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
«Новороссийский профессиональный техникум»  
(ГБПОУ КК НПТ)

**ПРИКАЗ**

от 20.12.2018 г.

№ 682-од

г. Новороссийск

**Об утверждении плана работы по устранению нарушений  
по вопросам в сфере безопасности энергоустановок, энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности,  
выявленных при плановой проверке ГБПОУ КК НПТ Северо-Кавказским  
управлением Ростехнадзора**

С целью устранения нарушений по вопросам в сфере безопасности энергоустановок, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выявленных в ходе плановой выездной проверки **Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора**, проведенной в ГБПОУ КК НПТ в период с 26 ноября по 19 декабря 2018 года,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план работы:

№ п/п	Нарушение (предписание № 256-56-17 от 20.12.2018)	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не обеспечиваются: - соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения; - рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; разработку и выполнение нормативов их расходования; - учёт и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок; - разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов; - эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов; - разработка должностных инструкций и инструкций по эксплуатации. Вышеуказанные мероприятия не	1.1. Обеспечить проведение периодической аттестации в территориальной аттестационной комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора заместителя директора по АХР для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок ГБПОУ КК НПТ. 1.2. По итогам аттестации актуализировать приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ГБПОУ КК НПТ. 1.3. Обеспечить выполнение мероприятий, входящих в ответственность аттестованного управленческого персонала (заместителя директора по АХР) в соответствии с п. 2.2.5. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.02.03 и зарегистрированных Минюстом России № 4358 от	До 31.03.2019 г	Зам. директора по АХР	

	обеспечиваются в связи с отсутствием ответственного лица, назначенного приказом после проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, согласно п.2.2.2. ПТЭТЭУ.	02.04.03.			
2.	Режимы работ котлов не ведутся строго по режимным картам, составленным на основе испытаний оборудования.	2.1. Параметры работы водогрейных котлов привести к соответствию значениям, указанным в режимных картах.	До 15.03.2019	Зам. директора по АХР	В период с 20.09.2018 по 20.10. 2018 г. компанией, осуществляющей обслуживание котлов и котельного оборудования ГБПОУ КК НПТ, проведены режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с методикой на проведение режимно-наладочных испытаний по КИПиА и рекомендациям и завода изготовителя, с составлением и выдачей режимных карт.
3.	Не проводятся режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых составляются режимные карты, а также составляются нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения (систем теплоснабжения). Не проводятся наладка и регулировка систем отопления.	3.1. Произвести обследование элементов систем теплоснабжения (с привлечением специализированной организации). 3.2. По результатам обследования произвести режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых будут составлены режимные карты, а также разработаны нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения. По окончании испытаний разработать и провести анализ энергетических балансов и принять меры к их оптимизации. 3.3. Произвести наладку и регулировку систем отопления для: - обеспечения в помещениях расчетных температур воздуха; - распределения	До 20.01.2019  До 29.03.2019  До 31.03.2019	Зам. директора по АХР	

		<p>теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечения надежности и безопасности эксплуатации;</li> <li>- определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций.</li> </ul> <p>По результатам разработать мероприятия по приведению в соответствие расчетных и фактических расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации.</p>			
4.	<p>На некоторых трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях не установлена тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции в рабочей или обслуживаемой зоне помещения для теплоносителей с температурой ниже 100°C – не более 35°C.</p>	<p>4.1. Осуществить закупку изоляционного материала и произвести его монтаж на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях.</p>	До 15.03.2019	Зам. директора по АХР	
5.		<p>Уведомление об исполнении предписания направить по месту требования</p>	До 31.03.2019	Зам. директора по АХР	

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:  
Пигусова Е.М.




С.А. Хузина